

**Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières****204 Soumission n° 9**

<b>Maître de l'ouvrage</b>	<b>M. Loutan et Mme Piccinin</b> Rue de la Ravière 8 1269 Bassins t 022 366 49 12 f	<b>Architecte</b>	<b>DE GIOVANNINI SA</b> Atelier d'architecture EPFL-SIA Rue de Malatrex 38 1201 Genève t 022 949 77 30 f 022 949 77 39
<b>Ingénieur civil</b>		<b>Dir. des travaux</b>	<b>DE GIOVANNINI SA</b> Atelier d'architecture EPFL-SIA Rue de Malatrex 38 1201 Genève t 022 949 77 30 f 022 949 77 39

**CFC 228.1 Stores empilables****DECLARATION**

La présente annexe fait partie intégrante du dossier d'appel d'offre et par sa signature ci-dessous, le soumissionnaire déclare avoir pris connaissance de l'ensemble du document et en accepter les conditions.

- Entreprise
- Adresse
- Téléphone
- Fax
- E-mail
- Responsable
- Lieu et date
- Signature

	Montant déposé	Montant vérifié
<b>TOTAL BRUT HT</b>	.....	.....
RABAIS	..... %	.....
ESCOMPTE	..... %	.....
<b>TOTAL NET HT</b>	.....	.....
TVA	7.6 %	.....
<b>TOTAL SOUMISSION TTC (TVA incluse)</b>	.....	.....

avec / sans proposition séparée de l'entreprise

Délai de retour : 18. février 2008  
Début des travaux : mars 2008

Lieu et date :

**Retour soumission** **DE GIOVANNINI SA**  
Atelier d'architecture EPFL-SIA  
Rue Malatrex 38  
1201 Genève

Timbre et signature :

## Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
228.1	<b>Stores empilables</b>				
	ROUGE : à compléter par l'entreprise ( <b>obligatoire</b> )				
	VERT : à compléter par l'entreprise ( <b>facultatif</b> )				
	Les articles ne sont pas nécessairement des textes normalisés du CAN.				
000	Conditions générales				
	Sauf indication contraire, les prix comprennent toutes les fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme SIA 118).				
090	Conditions particulières				
091	Normes particulières : Norme SIA 342 "Protections des baies contre le soleil et les intempéries".				
300	Stores à lamelles				
	Les prix s'entendent fourniture et pose comprises.				
310	Stores à lamelles reliées, avec entraînement manuel				
	Marque : type SCHENKER Stores Type : VR 90				
	Marque : ..... Type : .....				
311	Store à lamelles reliées type VR 90.				
	Store à lamelles reliées, avec bords sertis de 90 mm de large. Utilisé comme protection solaire et contre les intempéries. Possibilité de réglage individuel de l'inclinaison des lamelles dans toutes les positions. Lamelles profilées et renforcées, avec des surfaces légèrement convexes. Languette d'étanchéité, sertie le long des lamelles, procurant une nette diminution du bruit et un assombrissement optimal.				
100	Descriptif : Canal porteur : Canal en tôle d'acier zingué, partie supérieure fermée, avec basculateur, tige d'accouplement, axe et fin de course pour arrêts supérieur et inférieur, pour l'entraînement manuel. Lamelles :				

## Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	<p>Lamelles en aluminium thermolaqué. Doigts de guidage en matière synthétique, soudés alternativement sur les lamelles. Exécution de base (type G) : abaissement des lamelles en position fermée, relèvement, en position horizontale. Couleur des lamelles selon la collection 1 (VSR).</p> <p>Cordon de liaison :</p> <p>Cordon en térylène, avec boucle pour liaison directe aux lamelles, fixé à l'aide d'agrafes en inox.</p> <p>Bande de traction :</p> <p>Bande en térylène gris, traitement spécial contre l'usure et les rayons UV (Xeno-test).</p> <p>Lame finale :</p> <p>Lame en profil aluminium, anodisé incolore, avec doigts de guidage bilatéraux. La lame finale se fermant à la verticale, de façon identique au tablier.</p> <p>Coulisses :</p> <p>Coulisses latérales en aluminium extrudé, anodisé incolore, avec joints amortisseurs de bruit.</p> <p>Entraînement :</p> <p>Entraînement manuel, avec un engrenage protégé de la poussière, ne nécessitant aucun entretien, muni d'un frein. Manivelle articulée, revêtue de PVC.</p> <p>Entraînement à moteur avec interrupteur de fin de course inférieur, installé dans le canal, avec fiche et contre-fiche (en option).</p>				
110	Entraînement manuel. HP (hauteur du paquet) : 300 mm. Y compris lambrequin droit en aluminium, fixation vers l'arrière contre la compensation du cadre en menuiserie, affleuré au crépi de finition (isolation périphérique). Couleur du lambrequin selon collection 1 (VSR).				
111	LV (largeur du vide) : 800 mm. HV (hauteur du vide) : 2150 mm.	p	3.00	.....	.....
112	LV (largeur du vide) : 1600 mm. HV (hauteur du vide) : 2150 mm.	p	1.00	.....	.....
113	LV (largeur du vide) : 1800 mm. HV (hauteur du vide) : 2150 mm.	p	1.00	.....	.....
114	LV (largeur du vide) : 2200 mm. HV (hauteur du vide) : 800 mm.	p	1.00	.....	.....
115	LV (largeur du vide) : 2400 mm. HV (hauteur du vide) : 800 mm.	p	1.00	.....	.....
116	LV (largeur du vide) : 2400 mm. HV (hauteur du vide) : 2150 mm.	p	1.00	.....	.....
117	LV (largeur du vide) : 2800 mm. HV (hauteur du vide) : 1200 mm.	p	1.00	.....	.....
118	LV (largeur du vide) : 3200 mm. HV (hauteur du vide) : 2150 mm.	p	1.00	.....	.....

## Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
119	LV (largeur du vide) : 3600 mm. HV (hauteur du vide) : 2150 mm.	p	1.00	.....	.....
120	Entraînement à moteur pour commande individuelle. HP (hauteur du paquet) : 300 mm. Y compris lambrequin-caisson et fermetures latérales en aluminium, fixation vers l'arrière contre la compensation du cadre en menuiserie. Couleur du lambrequin selon collection 1 (VSR). Raccordement électrique non compris.				
	Marque : .....				
	Type : .....				
121	LV (largeur du vide) : 800 mm. HV (hauteur du vide) : 2150 mm.	p	par	.....	
122	LV (largeur du vide) : 1600 mm. HV (hauteur du vide) : 2150 mm.	p	par	.....	
123	LV (largeur du vide) : 1800 mm. HV (hauteur du vide) : 2150 mm.	p	par	.....	
124	LV (largeur du vide) : 2200 mm. HV (hauteur du vide) : 800 mm.	p	par	.....	
125	LV (largeur du vide) : 2400 mm. HV (hauteur du vide) : 800 mm.	p	par	.....	
126	LV (largeur du vide) : 2400 mm. HV (hauteur du vide) : 2150 mm.	p	par	.....	
127	LV (largeur du vide) : 2800 mm. HV (hauteur du vide) : 1200 mm.	p	par	.....	
128	LV (largeur du vide) : 3200 mm. HV (hauteur du vide) : 2150 mm.	p	par	.....	
129	LV (largeur du vide) : 3600 mm. HV (hauteur du vide) : 2150 mm.	p	par	.....	
800	Suppléments.				
810	Couleurs spéciales.				
811	Plus-value pour couleur spéciale selon collection 2 (VSR). Métré : l'ensemble (11 pces).	bl	par	.....	
812	Plus-value pour couleur spéciale RAL à choix. Métré : l'ensemble (11 pces).	bl	par	.....	
813	Plus-value pour couleur spéciale NCS à choix. Métré : l'ensemble (11 pces).	bl	par	.....	
814	Plus-value pour traitement éloxé naturel. Métré : l'ensemble (11 pces).	bl	1.00	.....	.....
820	Finition lame finale.				

## Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
821	Plus-value pour lame finale éloxée COLINAL. Métré : la pce (par store).	p	par	.....	
822	Plus-value pour lame finale thermolaquée. Métré : la pce (par store).	p	par	.....	
830	Finition coulisses.				
831	Plus-value pour coulisses éloxées COLINAL. Métré : la pce (par store).	p	par	.....	
832	Plus-value pour coulisses thermolaquées. Métré : la pce (par store).	p	par	.....	
840	Options de motorisation.				
841	Plus-value pour commande groupée de 2 stores. Métré : le groupe.	bl	par	.....	
843	Plus-value pour commande groupée de 3 stores. Métré : le groupe.	bl	par	.....	
850	Plus-value pour lambrequin droit en aluminium, fixation vers l'arrière contre la compensation du cadre en menuiserie, affleuré au crépi de finition (isolation périphérique). Couleur du lambrequin selon collection 1 (VSR).				
800	Travaux accessoires et plus-values				
820	Caissons, lambrequins, plafonnets				
821	Lambrequin droit en aluminium, fixation vers l'arrière contre la compensation du cadre en menuiserie, affleuré au crépi de finition (isolation périphérique). Couleur du lambrequin selon collection 1 (VSR). Hauteur jusqu'à 30 cm.				
100	Tôle d'acier zinguée, épaisseur min. 1.0 mm.				
110	Métré : le ml.				
111	Selon collection 1 (VSR).	ml	par	.....	
112	Selon collection 2 (VSR).	ml	par	.....	
113	Couleur spéciale RAL à choix.	ml	par	.....	
114	Couleur spéciale NCS à choix.	ml	par	.....	
200	Métal léger, épaisseur min. 1.5 mm.				
210	Métré : le ml.				

## Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	211 Eloxé incolore.	ml	5.40	.....	.....
	800 Suppléments.				
	810 Plus-values sur art. 821.				
	811 Assemblage d'angle. Métré : la pce (par angle).	p	par	.....	
	812 Fermetures latérales. Métré : la pce (par côté).	p	par	.....	
900	Régies, garantie, etc				
910	Travaux de régie				
911	Régies.				
	100 Heure de régie. Intervention complémentaire sur ordre de la DT uniquement.				
	101 Chef monteur.	h	par	.....	
	102 Monteur.	h	5.00	.....	.....
980	Garantie				
981	Etendue de la garantie contractuelle.				
	100 Etendue de garantie après échéance du cautionnement solidaire				
	101 Etendue de garantie d'1 an.	gl	par	.....	
	102 Etendue de garantie de 2 ans.	gl	par	.....	
	103 Etendue de garantie de 3 ans.	gl	1.00	.....	.....
	<b>TOTAL 228.1 Stores empilables</b>				.....

**Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières**

Pos.	Désignation			Sous-total	Total
<b>RECAPITULATION</b>					
<b>228.1</b>	<b>Stores empilables</b>				
228.1	Stores empilables			.....	
	<b>TOTAL 228.1 Stores empilables</b>				.....

Lieu et date

.....

Timbre et signature (document papier)

.....

Par sa signature, l'entrepreneur déclare accepter sans réserve les conditions générales, les conditions particulières intégrées dans le texte du libellé et toutes les autres dispositions qui auraient été communiquées par le MO ou la DT.