

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières**204 Soumission n° 15**

Maître de l'ouvrage	M. Loutan et Mme Piccinin Rue de la Ravière 8 1269 Bassins t 022 366 49 12 f	Architecte	DE GIOVANNINI SA Atelier d'architecture EPFL-SIA Rue de Malatrex 38 1201 Genève t 022 949 77 30 f 022 949 77 39
Ingénieur civil		Dir. des travaux	DE GIOVANNINI SA Atelier d'architecture EPFL-SIA Rue de Malatrex 38 1201 Genève t 022 949 77 30 f 022 949 77 39

CFC 281.7 Parquets (y compris plinthes)**DECLARATION**

La présente annexe fait partie intégrante du dossier d'appel d'offre et par sa signature ci-dessous, le soumissionnaire déclare avoir pris connaissance de l'ensemble du document et en accepter les conditions.

- Entreprise
- Adresse
- Téléphone
- Fax
- E-mail
- Responsable
- Lieu et date
- Signature

	Montant déposé	Montant vérifié
TOTAL BRUT HT
RABAIS %
ESCOMPTE %
TOTAL NET HT
TVA 7.6 %
TOTAL SOUMISSION TTC (TVA incluse)

avec / sans proposition séparée de l'entreprise

Délai de retour : **18. février 2008**
Début des travaux : **mars 2008**

Lieu et date :

Retour soumission **DE GIOVANNINI SA**
Atelier d'architecture EPFL-SIA
Rue Malatrex 38
1201 Genève

Timbre et signature :

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
281.7	Parquets (y compris plinthes)				
	ROUGE : à compléter par l'entreprise (obligatoire)				
	VERT : à compléter par l'entreprise (facultatif)				
	Les articles ne sont pas nécessairement des textes normalisés du CAN.				
000	Conditions générales				
	Sauf indication contraire, les prix comprennent toutes les fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme SIA 118).				
090	Conditions particulières				
091	Normes particulières : Normes SIA 254 "Revêtements de sol en bois".				
092	Sauf indications contraires : Les prix s'entendent fourniture et pose comprises. Le transport du matériel jusqu'au lieu d'utilisation inclus.				
093	Sont compris dans les prix unitaires : La fourniture, le déchargement et la mise en dépôt au chantier. Les raccords aux parois droites et aux embrasures de porte, les découpes et ajustages autour des tuyaux. L'évacuation des déchets à la décharge (transport et taxes compris).				
095	L'entrepreneur inclura dans ses prix unitaires le contrôle des livraisons et des parquets, leur distribution, leur pose dans les règles de l'art, ainsi que l'évacuation des déchets à la décharge (transport et taxes compris).				
096	Les métrés seront effectués surfaces réelles revêtues, sans plus-value pour coupes droites, biaisées ou arrondies, raccords autour des tuyaux, naissances ou socles, percements et déchets, etc.				
097	Les parquets bois sont collés sur chape avec chauffage de sol. L'entrepreneur choisira ses fournitures et ses colles en conséquence.				
098	L'entrepreneur contrôlera le degré d'humidité des chapes avant la pose du parquet.				
100	Travaux préparatoires				
110	Travaux préliminaires				
111	Elimination des salissures.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	100 Sur sols. Support : chapes talochées et lissées (chapes neuves).				
	101 Balayage des poussières et déchets	m2	46.00
117	Egalisation d'un support exécuté de manière insuffisamment précise, en vue d'une pose à la colle.				
	100 Support : chape en ciment.				
	101 Egalisation des inégalités de couche.	m2	par	
120	Lissage				
121	Lissage de sols avec masse à niveler.				
	001 Epaisseur jusqu'à 5 mm.	m2	par	
	002 Epaisseur 6 à 10 mm.	m2	par	
200	Parquets (fourniture)				
210	Parquets				
211	Fourniture d'un parquet préfabriqué à 2 couches Bauwerk TRENDPARK (lames larges), pour collage en plein, verni ou brossé et huilé usine. Format 1450 x 130 x 11 mm.				
	001 Chêne verni.	m2	1.00
	002 Chêne brossé et huilé.	m2	48.00
	003 Mélèze verni.	m2	par	
	004 Mélèze brossé et huilé.	m2	par	
	800 Suppléments.				
	810 Plus-value pour parquet huilé/teinté Terreno ou Bosco (mat).				
	811 Conc. art. 211.002.	m2	par	
212	Variante sur art. 211 (variante économique) : Fourniture d'un parquet préfabriqué à 2 couches Bauwerk UNOPARK (lames longues), pour collage en plein, verni ou brossé et huilé usine. Format 670 x 70 x 11 mm (couche d'usure 40 mm).				
	001 Chêne huilé.	m2	par	
400	Parquets (pose)				
410	Parquets				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
411	Pose de parquets en pont de navire par collage en plein avec colle adéquate type BW-colle F5 (colle en dispersion à foisonnement faible). Encollage avec une spatule dentelée appropriée, selon les prescriptions du fabricant.				
	100 Support : chapes talochées et lissées (chapes neuves avec chauffage de sol à basse température).				
	101 Conc. art. 211.001-004.	m2	46.00
412	Pose de parquets en pont de navire par collage en plein avec colle adéquate type BW-colle F5 (colle en dispersion à foisonnement faible). Encollage avec une spatule dentelée appropriée, selon les prescriptions du fabricant.				
	100 Support : chapes talochées et lissées (chapes neuves avec chauffage de sol à basse température).				
	101 Conc. art. 212.001.	m2	par	
800	Travaux accessoires				
	Sauf indications contraires, les prix s'entendent fourniture et pose comprises.				
810	Plinthes				
811	Fourniture et pose de plinthes coniques imprégnées en bois massif, sur parois droites, hauteur 60 mm. Fixation par vis (goutte de suif) et tampons. Coupe des angles à l'onglet.				
	100 Support : murs en briques TC ou ciment enduites ou carreaux plâtre.				
	101 Ramin teinté chêne.	ml	1.00
	102 Chêne.	ml	par	
812	Fourniture et pose de plinthes rectangulaires imprégnées en bois massif, sur parois droites. Fixation par vis à tête conique et tampons. Coupe des angles à l'onglet.				
	100 Support : murs en briques TC ou ciment enduites ou carreaux plâtre.				
	110 Hauteur 40 mm.				
	111 Ramin teinté chêne.	ml	1.00
	112 Chêne.	ml	par	
	120 Hauteur 60 mm.				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	121 Ramin teinté chêne.	ml	92.00
	122 Chêne.	ml	par	
	800 Suppléments ou moins-values.				
	810 Moins-value pour plinthes brutes, à peindre.				
	811 Conc. art. 812.100.	ml	92.00
815	Fourniture et pose de contre-plinthes imprégnées en bois massif, sur parois droites, hauteur 30 mm. Clouées sur soubassement.				
	100 Support : bois.				
	101 Ramin teinté chêne.	ml	par	
	102 Chêne.	ml	12.00
816	Fourniture et pose de quarts-de-rond imprégnés en bois massif, sur parois droites. Clouées sur soubassement.				
	100 Support : bois.				
	101 Ramin teinté chêne.	ml	par	
	102 Chêne.	ml	1.00
819	Coupe des bandes de rive après pose du revêtement final.				
	001 Métré : ml.	ml	92.00
820	Joints				
821	Fourniture et pose d'un joint type BÜKA Woodflex P pour jointure de parquet, sans solvant, sans silicone, séchant rapidement, élastique.				
	001 Largeur du joint 3 à 5 mm.	ml	6.00
	002 Largeur du joint 6 à 10 mm.	ml	par	
830	Arrêts de parquet				
831	Fourniture et pose d'un profil type SCHLUTER en aluminium éloxé naturel, pour raccord avec carrelage ou sol sans joints. Y compris coupes, ajustages et fixations nécessaires.				
	001 Métré : ml réel.	ml	par	
840	Seuils				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
841	Fourniture et pose d'un profil de seuils de portes (bombés) en aluminium brut, non percé, pour pose au mastic silicone. Y compris coupes et ajustages.				
	001 Métré : ml réel.	ml	3.40
842	Fourniture et pose d'un profil de seuils de portes (bombés) en aluminium brut, fixation avec vis. Y compris coupes, ajustages et fixation nécessaires.				
	001 Métré : ml réel.	ml	par	
900	Régies				
910	Travaux de régie				
911	Heure de régie. Travaux sur ordre de la DT uniquement.				
	001 Ouvrier parqueteur	h	5.00
	002 Manœuvre.	h	par	
	TOTAL 281.7 Parquets (y compris plinthes)			
				

Construction d'une villa familiale / parcelle n° 711 / CH-1343 Les Charbonnières

Pos.	Désignation			Sous-total	Total
RECAPITULATION					
281.7	Parquets (y compris plinthes)				
281.7	Parquets (y compris plinthes)			
	TOTAL 281.7 Parquets (y compris plinthes)			

Lieu et date

.....

Timbre et signature (document papier)

.....

Par sa signature, l'entrepreneur déclare accepter sans réserve les conditions générales, les conditions particulières intégrées dans le texte du libellé et toutes les autres dispositions qui auraient été communiquées par le MO ou la DT.